

Rzeszów 15.11.2013 r.

.....
.....
.....

ZAPROSZENIE

Firma RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. Generalny Wykonawca inwestycji:
„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych L1 i W1 z garażami podziemnymi
i budynku usługowego BW”
w rejonie ulic Warszawskiej i Lubelskiej w Rzeszowie

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:

Dostawę i montaż aluminiowej ślusarki okiennej i drzwiowej dla budynku biurowego BW

1. Przedmiot i zakres zamówienia :

Dostawa i montaż aluminiowej ślusarki okiennej i drzwiowej, zewnętrznej i wewnętrznej, w systemach: fasadowym oraz otworowym.

Wytyczne projektowe:

- a) Ślusarka w konstrukcji aluminiowej, szklona szkłem bezpiecznym, solarnym. Strona północna oraz cała kondygnacja parteru budynku z pominięciem szkła solarnego.
- b) Ślusarka okienna i fasadowa aluminiowa o podwyższonej izolacyjności akustycznej.
- c) Kwatery otwieralne zaopatrzone w kontaktrony z wypuszczonym przewodem o długości 10 mb oraz w miejscach gdzie jest potrzeba w siłowniki połączone z instalacjami oddymiania oraz klimatyzacji wg proj. elektryki oraz wentylacji i klimatyzacji, które w całości wraz z przeszkleniem ma spełniać wytrzymałość balustrady zgodnie z PN w miejscach do tego przewidzianych w projekcie (wytrzymałość należy udokumentować atestami i obliczeniami Wykonawcy).
- d) Ściana osłonowa systemowa (fasada) ciepła o szerokości zabudowy min 50mm oraz system witrynowy ciepły o szerokości zabudowy min 62mm wg. oznaczeń na schematach, okna i drzwi (otworówka).
- e) Panele aluminiowe typu np. Alucobond lub Yawal Bond oraz panele szklane nieprzeziernie wg. schematów.
- f) Okna otwierane automatycznie w przypadku nawiewu do oddymiania.
- g) Wysokość podokiennika min. 110 cm nad wykończoną posadzką.
- h) Kolor ślusarki okiennej i drzwiowej oraz wypełnień panelami pełnymi RAL 7040.
- i) Kolor paneli międzykondygnacyjnych np. Alucobond lub Yawal Bond RAL 7012.
- j) Szkło elewacyjne przejrzyste energooszczędne. Współczynnik przenikalności energii 28% ograniczające niepożądane zyski energii słonecznej, z pominięciem strony północnej oraz kondygnacji parteru budynku.
- k) Parametry przeszkleń pomieszczeń:
 - Szklenie fasadowe: 8 mm SunGuard SNX 60/28 HT /18/ 55.2SR lub inne o podobnych parametrach,
 - Parametry: Lt=58%, Lr=13%, g=28%, Ug=1,0 W/m²xK, Rw=43 (-1,-6) dB
- l) Parametry przeszkleń na poziomie dachu (A):
 - Wymiar: 1100x1550mm: 4mm ESG/1,52PVB/4 mm ESG, Grubość: 9,52 mm, Rw = 33 (-1,-3) dB
 - Wymiar: 2800x1550mm: 6mm ESG/1,52PVB/6 mm ESG, Grubość: 13,52 mm, Rw = 35 (-1,-3) dB

- m) Drzwi obrotowe automatyczne (karuzelowe) do budynku (wejście główne) np. firmy Dorma lub BESAM RD3-30 Frame z wycieraczką lub innej firmy z zachowaniem odpowiednich parametrów, z kurtyną powietrzną wg projektu wentylacji mechanicznej, wypełnienie - szkło hartowane, laminowane zapewniające bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia.
- n) Drzwi wejściowe do klatek schodowych oraz holu budynku i pomieszczeń na parterze budynku w systemie ślusarki aluminiowej (cieplej) z zestawem termoizolacyjnym,
- o) Zakłada się, że drzwi na klatki schodowe posiadać będą szerokość w świetle nie mniejszą niż 100 cm, zaś drzwi na drodze z klatek schodowych posiadać będą szerokość wymaganą dla biegów klatek schodowych (nie mniej niż 120 cm). Wyjścia z klatek prowadzić będą na zewnątrz przez zaprojektowane wiatrołapy.
- p) Klasa odporności ogniowej poszczególnych drzwi zgodnie z projektem.
- q) Wszystkie drzwi z elektrozaczepem.

UWAGI:

- a) *W ofercie należy podać informację o przyjętych systemach i materiałach.*
- b) *W przypadku doboru słupków innej szerokości rozmieścić je zgodnie z podanymi wymiarami osiowymi.*
- c) *Po wyborze najkorzystniejszej oferty, oferent zobowiązany będzie uzgodnić z projektantem rysunki warsztatowe.*
- d) *Skrzydła drzwiowe wykonane z przezroczystych tafli należy oznaczyć w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z paragrafem 295 warunków technicznych, np. przez naklejenie lub zmatowienie pasów na szkło.*

2. Wykonawca:

- 2.1. Dokona wraz z Zamawiającym odbioru frontu robót do wykonania zamówienia.
- 2.2. Wskaże osobę odpowiedzialną za pracowników i do kontaktu na placu budowy.
- 2.3. Zapewni swoim pracownikom niezbędne środki ochrony osobistej oraz szkolenia BHP.
- 2.4. Zobowiązuje się do współpracy z innymi wykonawcami wykonującymi roboty na odrębne zlecenia Zamawiającego.
- 2.5. Będzie ponosił koszty korzystania z placu budowy i zaplecza placu budowy w wysokości 1,0% wartości umowy netto, rozliczane z każdej faktury przejściowej.
- 2.6. Kaucja gwarancyjna zostanie utworzona przez potrącenia z faktur za wykonane roboty w wysokości 5,0 % wartości netto zamówienia na zasadach opisanych w umowie.
- 2.7. Zapewni sukcesywnie w terminach uzgodnionych z Kierownikiem Budowy wywóz z terenu budowy zbędnych własnych materiałów i odpadów.

3. Ogólne warunki realizacji:

- 3.1. Terminy realizacji :
Termin wykonania: **październik – grudzień 2014 r.**
Terminy pośrednie oraz szczegóły techniczne montażu do ustalenia z Kierownikiem Budowy.
- 3.2. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:
- Kierownik Budowy mgr inż. Dariusz Mucha tel. 728 313 912
- Kierownik Robót mgr inż. Sławomir Noworól tel. 784 980 229
- 3.3. Rozliczenie za wykonane roboty fakturami miesięcznymi według procentowego zaawansowania robót.
- 3.4. Pozostałe formalne warunki realizacji zamówienia będą zawarte w umowie przedstawionej Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza.

4. Sposób złożenia oferty:

- 4.1. Ofertę należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego lub mailowo na adres: agnieszka.garbacz@ry-wal.pl w terminie **do 10.12.2013 r.**
- 4.2. Oferta ma zawierać :
a) Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym, a także o dysponowaniu pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- b) Cenę ryczałtową netto wykonania przedmiotu zamówienia wg pkt. 1. Cenę jednostkową poszczególnych elementów w rozbiciu na strony elewacji zgodnie z tabelą – załącznik nr 2.
- c) W ofercie należy zamieścić poziom dopłaty za 1mb pakietu szybowego uwzględniający zamianę pakietów szybowych z jednokomorowych na dwukomorowe.

5. Załączniki do przygotowania oferty:

- 5.1. Wytyczne zawarte w niniejszym Zaproszeniu.
- 5.2. Komplet dokumentacji wykonawczej budynku biurowego BW.
- 5.3. Zamiany systemu ślusarki w stosunku do projektu wykonawczego - załącznik nr 1.
- 5.4. Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy.

Z poważaniem

OFERTA WYKONAWCY

Lp.	Rodzaj elementu	Ilość [m2]	Cena jednostkowa [zł netto]	Suma [zł netto]
1	SYSTEM FASADOWY RAZEM:			
	Elewacja północna			
	W tym cena szkła:			
	W tym cena aluminium:			
	Elewacja południowa			
	W tym cena szkła:			
	W tym cena aluminium:			
	Elewacja wschodnia			
	W tym cena szkła:			
	W tym cena aluminium:			
	Elewacja zachodnia			
	W tym cena szkła:			
	W tym cena aluminium:			
	2	SYSTEM OTWOROWY RAZEM:		
Elewacja północna				
W tym cena szkła:				
W tym cena aluminium:				
Elewacja południowa				
W tym cena szkła:				
W tym cena aluminium:				
Elewacja wschodnia				
W tym cena szkła:				
W tym cena aluminium:				
Elewacja zachodnia				
W tym cena szkła:				
W tym cena aluminium:				
3		PANELE ELEWACYJNE RAZEM:		
	Elewacja północna			
	Elewacja południowa			
	Elewacja wschodnia			
	Elewacja zachodnia			
	RAZEM:			

Dopłata za 1mb pakietu szybowego uwzględniający zamianę pakietów szybowych z jednokomorowych na dwukomorowe wynosi:zł netto.

Koszt montażu wynosi:.....zł netto.

UWAGA: Montaż stolarki z zastosowaniem fartuchów EPDM.